

## Demarcatie overzicht

<b>Taken / werkzaamheden</b>	Gebouweigenaar	Opdrachtgever bouw-/sloopproces	Opdrachtgever liftdemontage	Liftdemontagebedrijf	Advies- en ingenieursbureau	Installatiebedrijven	Materieelkosten/ verhuurbedrijven	Fabrikant/ leverancier	Werknemers/zelfstandige	
<b>Initiatief</b>										
Inventarisatie aanwezigheid liften		v/u	c		a					
Opstellen omvang en uitgangspunten liftdemontage		c	v/u		a					
Uitvoeren demontagebeoordeling		v/u	u		u					
Beschikbaar stellen V&G-dossier (gebruiksaanwijzing)	v/u	c	c					a		
Beschikbaar stellen laatst uitgevoerde keuring/ liftboeken	v/u									
Offerte uitvraag liftdemontagebedrijf inclusief verwijzing naar Richtlijn			v/u		a					
Mogelijkheid tot schouw			v	u						
<b>Contractvorming</b>										
Vaststellen omvang en uitgangspunten liftdemontage (fasering/volgorde)		c	v/u		a					
Contractpartij demontage liften (omvang contract) vaststellen.			v/u		a					
Bespreking omvang en uitgangspunten liftdemontage			v/u		a					
Opstellen contract inclusief verwijzing naar Richtlijn.			v/u		a					
<b>Ontwerp</b>										
Specifieke bouwkundige informatie verstrekken vanuit demontagebeoordeling (vloerbelastingen e.d.)			v/u	c	a					
Berekeningen uitvoeren (voorbeeld: hijsbalk)			c	v/u	a					

## Richtlijn Demontage Liften

Taken / werkzaamheden	Gebouweigenaar	Opdrachtgever bouw-/sloopproces	Opdrachtgever liftdemontage	Liftdemontagebedrijf	Advies- en ingenieursbureau	Installatiebedrijven	Materieelkosten/ verhuurbedrijven	Fabrikant/ leverancier	Werknemers/zelfstandige	
v = verantwoordelijk u = uitvoerend a = adviserend c = controlerend										
<b>Werkvoorbereiding</b>										
Resultaten demontagebeoordeling verwerken			c	v/u	a					
Uitgangspunten demontage uitwerken (werkmethode)			c	v/u	a					
Vaststellen te gebruiken arbeidsmiddelen en PBM en BHV-middelen			c	v/u	a					
Opstellen demontageplan			c	v/u	a					
Toets demontageplan			v/u		a					
Vaststellen demontageplan > vrijgave			v/u		a					
<b>Realisatie (demontagefase)</b>										
Beoordelen en vaststellen uitgangspunten in relatie tot demontageplan			c	v/u	a					
Buiten bedrijfstellen liftinstallatie (mechanisch/elektrisch/hydraulisch)			v	c		u				
Levering gekeurde arbeidsmiddelen > vrijgave voor gebruik			c	v/u	a		v/u			
Inzet deskundig personeel			c	v/u			v/u			
Voorlichting /instructie personeel			c	v/u			v/u		c	
Toezicht tijdens montage arbeidsmiddelen (hijsmiddelen e.d.)			c	v/u	a		v/u			
Oplevering/ vrijgave na montage arbeidsmiddelen (hijsmiddelen, aanhaakpunten PBM) > <i>vrijgave voor gebruik</i>			c	v/u	a		v/u			
Uitvoering conform demontageplan			c	v/u					v/u	
Controle/toezicht tijdens gebruik/uitvoering			c	v/u	a					
Demontage arbeidsmiddelen			c	v/u			v/u			
Opruimen/afvoeren materialen			c	v/u			v/u			

**Richtlijn  
Demontage  
Liften**

<b>Taken / werkzaamheden</b>  v = verantwoordelijk u = uitvoerend a = adviserend c = controlerend	Gebouweigenaar	Opdrachtgever bouw-/sloopproces	Opdrachtgever liftdemontage	Liftdemontagebedrijf	Advies- en ingenieursbureau	Installatiebedrijven	Materieelkosten/ verhuurbedrijven	Fabrikant/ leverancier	Werknemers/zelfstandige	
<b>Evaluatie</b>										
Bijeenkomst organiseren om ervaringen te bespreken en 'best practices' te benoemen			v/u	u	a		u		u	